



كراس الشروط الإدارية الخاصة

استشارة عدد **2020/15** "أشغال صيانة مختلفة وربط عداد الغاز بالشبكة الداخلية

بمركز البحث في الميكروإلكترونيك و النانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة"

الفصل الأول : موضوع الإستشارة

يتناول ملف هذه الاستشارة محتوى وطريقة أشغال صيانة مختلفة وربط عداد الغاز بالشبكة الداخلية بمركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة. وتتكون هذه الاستشارة من **(3) أقساط غير مترابطة يتضمن كل قسط فصول مترابطة.**

الفصل الثاني: كيفية تقديم العروض:

تُقدّم العروض في ظرف مغلق يكتب عليه عبارة : "لا يفتح: استشارة عدد 2020/15 أشغال صيانة مختلفة وربط عداد الغاز بالشبكة الداخلية بمركز البحث CRMN"، و يرسل وجوبا عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول على العنوان التالي: مركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بسوسة ص. ب 334 سهلول- سوسة 4054 أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بمقر مركز البحث الكائن بالقطب التكنولوجي بسوسة وذلك في أجل أقصاه يوم **الأربعاء 15 جويلية 2020** (خلال التوقيت الإداري) و يُعتمد ختم مكتب الضبط بمركز البحث للتثبت في تاريخ وصول العرض، علما وأنّ كلّ عرض يصل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار.

الفصل الثالث: مكونات العرض

- بطاقة إرشادات طبقا للملحق المصاحب تعمر بكل دقة من طرف العارض وتحمل الختم والإمضاء،
- كراس الشروط الإدارية الخاصة ممضاة ومختومة من طرف العارض،
- الجدول التفصيلي للأثمان طبقا للملحق المصاحب يعمر من قبل العارض ويحمل الختم والإمضاء،
- وصل معاينة مواقع الأشغال (يسلم من طرف المصلحة الفنية للمركز عند زيارة موقع الأشغال، وذلك خلال التوقيت الإداري للمركز وقبل آخر أجل لتسليم العروض)، مع العلم أنه يتعين على العارض الاتصال بالمركز خلال أوقات العمل الإداري لتحديد موعد الزيارة **(الهاتف: 73823003 / الفاكس: 73823000 / أو البريد الإلكتروني bo.gec@crmn.rnr.tn)**.
- شهادة تفيد تسجيل المؤسسة بالسجل الوطني للمؤسسات،

الفصل الرابع: إلغاء العروض:

يقع **أليا** رفض العروض الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض أو في صورة تقديمها دون تعميم الجدول التفصيلي للأثمان (طبقا للملحق المصاحب).

الفصل الخامس: منهجية فرز العروض

تقع عملية فرز العروض وفق المنهجية التالية: ترتب جميع العروض المالية لكل قسط التي استوفت كافة شروط المشاركة المذكورة أعلاه ترتيباً تصاعدياً بعد تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية إن وجدت، و تسند الطلبية للمزود الذي قدم العرض المالي الأقل ثمناً في القسط المعني.

الفصل السادس: صلوحية العرض:

يبقى العارض ملزماً بعرضه لمدة ستون (60) يوماً بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل السابع: إلتزام

بمجرد المشاركة وتقديم عرضه يصبح المتعهد ملزماً به ويعترف أنه على بينة وعلم بكل جوانب ومستلزمات الأشغال:

- موقع الأشغال ونوعيتها،
- الظروف العامة لإنجاز الأشغال وخاصة المعدات اللازمة لذلك.

الفصل الثامن: مدة الانجاز

حدد أجل تنفيذ الأشغال **بثلاثين (30)** يوماً بداية من اليوم الموالي لتاريخ تسلم طلب التزود باحتساب أيام العطل الرسمية. علماً وأنّ الأشغال المذكورة لا تنجز إلا خلال التوقيت الإداري للمركز.

الفصل التاسع: مراقبة الأشغال

يراقب ممثلي مركز البحث في الميكرو إلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة سير الأشغال ولهم حق دخول مكان الأشغال بدون قيد.

الفصل العاشر: قبول الأشغال

إثر إتمام الأشغال يعلم المقاول الإدارة بذلك، وتتولى الإدارة معاينة إنتهاء الأشغال بحضوره، وفي صورة عدم وجود تحفظات يقع تحرير محضر في الغرض. أما عند وجودها يقع تأجيل القبول إلى حين رفعها مع إعلام الإدارة بذلك.

الفصل الحادي عشر: طريقة الخلاص

إثر قبول الأشغال بدون تحفظ يقوم المزود بتقديم الوثائق التالية :

- فاتورة في ثلاثة نظائر مستوفاة كافة الشروط القانونية،
- طلب التزود الأصلي،
- نسخة من محضر استلام الأشغال،
- شهادة تفيد انخراط المؤسسة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- قائمة في المعدات التي وقع استبدالها والمعدات أو القطع التي وقع إضافتها مع بيان الخصائص الفنية لكل هذه المعدات.
- شهادة مطابقة للمعايير الخاصة بالنسبة إلى الفصل 02 من القسط الثاني من الاستشارة:

**Certificat de conformité de l'installation gaz aux normes en vigueur délivré
par un bureau de contrôle agréé**

إلى إدارة المركز التي تتولى خلاص هذا الأخير عن طريق التنزيل بحسابه الجاري بالاعتماد على الرقم المسجل بالفاتورة المقدمة، مع العلم بأن إدارة المركز تقوم بالإطلاع على الوضعية الجبائية للمؤسسة عبر بوابة وزارة المالية على الأتترنت، وذلك عملاً بأحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014، ولا يتم الخلاص إلا إذا كانت الوضعية الجبائية للمؤسسة سليمة.

الفصل الثاني عشر: التغييرات في كمية الأشغال

تحتفظ الإدارة بحقها في تغيير كمية الأشغال المطلوبة بالزيادة أو بالتنقيص بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من المبلغ الجملي للطلبية وذلك بدون أي اعتراض من طرف المقاول وبدون تغيير الشروط الأصلية للطلبية بما في ذلك الأسعار الفردية، كما لا يحق للمقاول القيام بالأشغال غير المبرمجة بالجدول التفصيلي للأثمان.

الفصل الثالث عشر: مراجعة الأسعار

الأسعار التي يقدمها المتعهد هي نهائية وغير قابلة للمراجعة.

الفصل الرابع عشر: غرامة التأخير

كل تأخير في آجال تنفيذ الأشغال يكلف المقاول غرامة تأخير تقدر بـ 5% من قيمة القسط المعني بالتأخير عن كل يوم تأخير دون تنبيه مسبق على أن لا يتجاوز مبلغ الغرامة 5% من قيمة الطلبية.

الفصل السابع عشر: النصوص التنظيمية

بالنسبة لكل الإجراءات التي لم يقع ذكرها بكراس الشروط فإن الصّفقة تبقى خاضعة:

- للمجلة التجارية،

- للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص المتممة له،

- كراس الشروط الإدارية العامة المطبّق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال.

.....في.....

أطلعت عليه ووافقت

المشارك

(الاسم واللقب، الصفة، الإمضاء والختم)

مركز بحث في الميكرو إلكترونيك والنانو تكنولوجيا بالقطب
التكنولوجي بسوسة

استشارة عدد 2020/15
" أشغال صيانة مختلفة وربط عداد الغاز بالشبكة
الداخلية بمركز البحث "CRMN"

بطاقة إرشادات

المؤسسة:

المقر الاجتماعي (العنوان)

صندوق البريد الترقيم البريدي المدينة

الهاتف الفاكس البريد الإلكتروني (إن وجد)

اسم ممثل المؤسسة: الجوال

السجل التجاري عدد المدينة

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ

المعرف الجبائي

رقم الحساب الجاري البريدي / البنكي

البنك

في

(الاسم واللقب، الصفة، الإمضاء والختم)

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	Unité	Qté	P.U(HT)	P.T(HT)
Lot N° 1 : Divers travaux de réparation					
01	<p>Travaux de maintenance de la pompe à chaleur (PAC) de l'administration (Marque : Carrier, Ref : 30RQ-090-B, Pf:81Kw)</p> <p>Ces travaux consistent à remédier à tous les problèmes identifiés sur la machine, avec fourniture et pose des pièces de rechange nécessaires, réglage des paramètres de fonctionnement et toutes sujétions pour la remise en bon état de marche..</p> <p>L'ensemble</p>	Ens	01		
02	<p>Travaux de maintenance du groupe à eau glacée installé sur le toit des blocs de recherche. (Marque : Carrier, Ref : 30RB 0262-B, Pf : 248Kw)</p> <p>Ces travaux consistent à remédier à tous les problèmes identifiés sur la machine, avec fourniture et pose des pièces de rechange nécessaires, réglage des paramètres de fonctionnement et toutes sujétions pour la remise en bon état de marche..</p> <p>L'ensemble</p>	Ens	02		
03	<p>Travaux de réparation de la fuite d'eau au niveau du ventilateur convecteur de la salle A208, avec entretien des dégâts provoqués dans la trappe de visite et aux faux plafonds entourant le ventilateur, y compris pièces de rechange et accessoires nécessaires, remplacement du cadre en bois si nécessaire, peinture et toutes sujétions.</p> <p>L'ensemble</p>	Ens	01		
04	<p>Travaux de réparation des vannes de vidanges des collecteurs dans la chaufferie y compris pièces de rechange, accessoires nécessaires, et toutes sujétions.</p> <p>L'unité</p>	U	04		

05	Travaux de réparation du ventilo-convecteur du bureau D209 au 1er étage de l'administration, ces travaux consistent à : - Diagnostic de la machine et identification de la panne, - Remédier à tous les problèmes identifiés sur la machine, avec fourniture et pose des pièces de rechange nécessaires (y compris remplacement de <u>moteur du ventilateur si nécessaire</u>) et toutes sujétions pour la remise en état de fonctionnement. L'ensemble	Ens	01		
06	Travaux de réparation du WC au bloc de recherche « B », avec fourniture et pose des pièces de rechange (flexible WC), accessoires nécessaires et toutes sujétions pour la remise en état de fonctionnement L'unité	U	01		

TOTAL LOT 01 (HTVA)

TVA

Timbre fiscal

0,600

Total LOT 01 (TTC)

Important :

- Le soumissionnaire est tenu de proposer une seule offre (sans variante)
- Il est interdit de modifier le contenu de ce cahier des charges.
- En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou autres), il est obligatoire de mettre le cachet à l'endroit touché

N.B : Le prestataire est tenu à :

- Exécuter tous les travaux demandés selon les règles de l'art.
- Assurer pendant toute la durée des travaux toutes les protections et les signalisations nécessaires à la sécurité du public et des travailleurs,
- Remise de tous les équipements endommagés et/ou remplacés au service de maintenance de CRMN,
- Laisser le chantier propre et libre pendant et après l'exécution de ses prestations,
- Nettoyer et remettre en état les installations qu'elle aura salies ou détériorées, ainsi que les murs, les cloisons, les trottoirs, ... etc.

..... Le :

(Signature et cachet du soumissionnaire)

Lot N° 2 : Travaux de réparation du groupe de surpression d'eau potable

<p>Travaux de réparation du groupe de surpression d'eau potable installé au sous-sol des blocs de recherche,</p> <p>Ces travaux consistent à :</p> <ul style="list-style-type: none">- Diagnostic de tous les équipements constituant le groupe de surpression tels que : les pompes de surpression, l'armoire électrique, le variateur de vitesse, toutes les vanneries, les appareils de mesure, pressostat, les flotteurs de niveau avec identification de toutes les pannes.- Remédier à tous les problèmes identifiés, avec <u>fourniture et pose des pièces de rechange nécessaires, sauf que le variateur de vitesse pour la pompe surpresseur peut être changé par un système de commande manuelle après présentation des pièces justificatives qui prouvent que le variateur n'est plus réparable</u>, et toutes sujétions pour la remise en bon état de fonctionnement. <p>Avec toutes sujétions.</p>	Ens	01		
L'ensemble	Ens	01		

TOTAL LOT 02(HTVA)	
TVA	
Timbre fiscal	0,600
Total LOT 02 (TTC)	

Important :

- Le soumissionnaire est tenu de proposer une seule offre (sans variante)
- Il est interdit de modifier le contenu de ce cahier des charges.
- En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou autres), il est obligatoire de mettre le cachet à l'endroit touché

N.B : Le prestataire est tenu à :

- Exécuter tous les travaux demandés selon les règles de l'art.
- Assurer pendant toute la durée des travaux toutes les protections et les signalisations nécessaires à la sécurité du public et des travailleurs,
- Remise de tous les équipements endommagés et/ou remplacés au service de maintenance de CRMN,
- Laisser le chantier propre et libre pendant et après l'exécution de ses prestations,
- Nettoyer et remettre en état les installations qu'elle aura salies ou détériorées, ainsi que les murs, les cloisons, les trottoirs, ... etc.

..... Le :.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	Unité	Qté	P.U(HT)	P.T(HT)
Lot N° 3 : Travaux de raccordement du compteur gaz sur le réseau de distribution gaz interne					
01	<p>Fourniture, transport et pose de conduite en polyéthylène série gaz enterré avec tous les accessoires nécessaires pour le raccordement de la conduite avec le compteur gaz installé dans la niche d'une coté (avec fourniture de raccords spéciales, tronçon en cuivre, vanne d'arrêt à boisseau sphérique et tout autre accessoire nécessaire) et le raccordement avec la conduite en polyéthylène existante de l'autre coté (avec fourniture de manchon électro-soudable) , fouille dans toute état de terrain et chaussée, protection, remblais, déblais, remise en état de terrain et chaussée, fourreau de traversé, signalisation, essayage (vérification par mise sous pression) et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre linéaire</p>	ml	08		
02	<p>Travaux de vérification et essayage du réseau de distribution de gaz installé au centre CRMN.</p> <p>Ces travaux consistent à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérification d'état de fonctionnement et essayage (suivant les procédures réglementaires) du réseau gaz (à partir du compteur gaz jusqu'aux points de distribution) avec tous les équipements et organes y afférents (vannes d'arrêt, électrovannes, manomètres et tout autre équipement faisant partie du réseau). - Réparation des éventuelles problèmes et anomalies de fonctionnement identifiés lors de l'opération d'essayage (fuites, endommagement d'un organe, ...), avec <u>fourniture et pose des pièces de rechange nécessaires</u>. - Fournir une attestation de conformité aux normes en vigueur de l'installation gaz délivrée par un bureau de contrôle agréé. <p><u>N.B : Le prestataire est tenu à faire designer (à sa charge) un bureau de contrôle agréé pour vérifier la confirmité de l'installation gaz aux normes en vigueur et fournir par la suite un certificat de conformité portant le cachet et la signature de ce dernier.</u></p> <p>L'ensemble</p>	Ens	01		
TOTAL LOT 03 (HTVA)					
TVA					
Timbre fiscal					0,600
Total LOT 03 (TTC)					

Important :

- Le soumissionnaire est tenu de proposer une seule offre (sans variante)
- Il est interdit de modifier le contenu de ce cahier des charges.
- En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou autres), il est obligatoire de mettre le cachet à l'endroit touché

N.B : Le prestataire est tenu à :

- Exécuter tous les travaux demandés selon les règles de l'art.
- Assurer pendant toute la durée des travaux toutes les protections et les signalisations nécessaires à la sécurité du public et des travailleurs,
- Remise de tous les équipements endommagés et/ou remplacés au service de maintenance de CRMN,
- Laisser le chantier propre et libre pendant et après l'exécution de ses prestations,
- Nettoyer et remettre en état les installations qu'elle aura salies ou détériorées, ainsi que les murs, les cloisons, les trottoirs, ... etc.

..... Le :

(Signature et cachet du soumissionnaire)

TOTAL Général 01+02+03 (HTVA)	
TVA	
Timbre fiscal	0,600
Total (TTC)	

..... Le :

(Signature et cachet du soumissionnaire)