



كراس الشروط الإدارية الخاصة

استشارة عدد **20/ 2020** "أشغال صيانة معدات وأجهزة الوقاية من الحرائق والغاز بمركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة"

الفصل الأول : موضوع الإستشارة

يتناول ملف هذه الإستشارة محتوى وطريقة أشغال صيانة معدات وأجهزة الوقاية من الحرائق والغاز بمركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة. وتتكون هذه الاستشارة من قسطين غير مترابطين يتضمن كل قسط فصول مترابطة.

الفصل الثاني: كيفية تقديم العروض:

تقدّم العروض في ظرف مغلق يكتب عليه عبارة : "لا يفتح: استشارة ع2020/20 أشغال صيانة معدات وأجهزة الوقاية من الحرائق والغاز بمركز البحث CRMN"، ويرسل وجوبا عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول على العنوان التالي: مركز البحث في الميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا بسوسة ص. ب 334 سهلول- سوسة 4054 أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بمقر مركز البحث الكائن بالقطب التكنولوجي بسوسة وذلك **في أجل أقصاه يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020** (خلال التوقيت الإداري) و يُعتمد ختم مكتب الضبط بمركز البحث للتثبت في تاريخ وصول العرض، علما وأنّ كلّ عرض يصل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار.

الفصل الثالث: مكونات العرض

- بطاقة ارشادات طبقا للملحق المصاحب تعمر بكل دقة من طرف العارض وتحمل الختم والإمضاء،
- كراس الشروط الإدارية الخاصة ممضاة ومختومة من طرف العارض،
- الجدول التفصيلي للأثمان طبقا للملحق المصاحب يعمر من قبل العارض ويحمل الختم والإمضاء،
- **وصل معاينة مواقع الأشغال** (يسلم من طرف المصلحة الفنية للمركز عند زيارة موقع الأشغال، وذلك خلال التوقيت الإداري للمركز وقبل آخر أجل لتسليم العروض)، **مع العلم أنه يتعين على العارض الاتصال بالمركز خلال أوقات العمل الإداري لتحديد موعد الزيارة (على الهاتف: 73823002 أو 73823003 أو الفاكس: 73823000 أو البريد الإلكتروني: bo.gec@crmn.rnrt.tn).**

الفصل الرابع: الغاء العروض:

يقع **آليا** رفض العروض الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض أو في صورة تقديمها دون تعمير الجدول التفصيلي للأثمان (طبقا للملحق المصاحب) وامضائه وختمه من قبل العارض.

الفصل الخامس: منهجية فرز العروض

تقع عملية فرز العروض وفق المنهجية التالية: ترتب جميع العروض المالية التي استوفت كافة شروط المشاركة المذكورة أعلاه ترتيبا تصاعديا بعد تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية إن وجدت، و تسند الطلبية للمزود الذي قدم العرض المالي الأقل ثمنا في القسط المعني.

الفصل السادس: صلوحية العرض:

يبقى العارض ملزما بعرضه لمدة تسعون (90) يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل السابع: التزام

بمجرد المشاركة وتقديم عرضه يصبح المتعهد ملزما به ويعترف أنه على بينة وعلم بكل جوانب ومستلزمات الأشغال موضوع الإستشارة و خصوصيتها:

- موقع الأشغال ونوعيتها،
- توفر اليد العاملة،
- توفر وسائل الاتصال والنقل والتزود بالماء والكهرباء والمحروقات.....إلخ،
- الظروف العامة لإنجاز الأشغال وخاصة المعدات اللازمة لذلك.

الفصل الثامن: مدة الانجاز

حدد أجل تنفيذ الأشغال بخمسة وأربعين (45) يوما للقسط الأول وخمسة عشر (15) يوما للقسط الثاني وذلك بداية من اليوم الموالي لتاريخ تسلم طلب التزود باحتساب أيام العطل الرسمية. علما وأن الأشغال المذكورة لا تنجز الا خلال التوقيت الاداري للمركز.

الفصل التاسع: مراقبة الأشغال

يراقب ممثلي مركز البحث في الميكرو إلكترونيك و النانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة سير الأشغال ولهم حق دخول مكان الأشغال بدون قيد.

الفصل العاشر: قبول الأشغال

إثر إتمام الأشغال يعلم المقاول الإدارة كتابيا بذلك، وتتولى الادارة معاينة إنتهاء الأشغال بحضوره، وفي صورة عدم وجود تحفظات يقع تحرير محضر في الغرض. أما عند وجودها يقع تأجيل القبول الى حين رفعها مع اعلام الادارة بذلك كتابيا.

الفصل الحادي عشر: طريقة الخلاص

إثقبول الأشغال بدون تحفظ يقوم المزود بتقديم الوثائق التالية :

1. فاتورة في أربعة نظائر مستوفاة كافة الشروط القانونية،
2. طلب التزود الأصلي،
3. نسخة من محضر الاستلام،
4. شهادة تفيد انخراط المؤسسة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
5. شهادة تفيد تسجيل المؤسسة بالسجل الوطني للمؤسسات.
6. قائمة في المعدات التي وقع استبدالها والمعدات أو القطع التي وقع إضافتها مع بيان الخصائص الفنية لكل هذه المعدات.
7. شهادة مطابقة للمعايير الخاصة بالنسبة إلى القسط الأول من الاستشارة:

Certificat de conformité de l'installation de sécurité aux normes en vigueur délivré par un bureau de contrôle agréé

8. تقرير حول حالة اشتغال جميع معدات شبكة إطفاء الحرائق بالنسبة إلى القسط الثاني من الاستشارة:

rapport sur l'état de fonctionnement de tous les équipements du réseau eau) (incendie

إلى إدارة المركز التي تتولى خلاص هذا الاخير عن طريق التنزيل بحسابه الجاري بالاعتماد على الرقم المسجل بالفاتورة المقدمة، مع العلم بأن إدارة المركز تقوم بالاطلاع على الوضعية الجبائية للمؤسسة عبر بوابة وزارة المالية على الأتترات، وذلك عملا بأحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014، ولا يتم الخلاص الا إذا كانت الوضعية الجبائية للمؤسسة سليمة.

الفصل الثاني عشر: التغييرات في كمية الأشغال

تحتفظ الإدارة بحقها في تغيير كمية الأشغال المطلوبة بالزيادة أو بالتنقيص بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من المبلغ الجملي للطلبية وذلك بدون أي اعتراض من طرف المقاول وبدون تغيير الشّروط الأصلية للطلبية بما في ذلك الأسعار الفردية. كما لا يحق للمقاول القيام بالأشغال غير المبرمجة بالجدول التفصيلي للأثمان.

الفصل الثالث عشر: مراجعة الأسعار

الأسعار التي يقدمها المتعهد هي نهائية وغير قابلة للمراجعة.

الفصل الرابع عشر: غرامة التأخير

كل تأخير في آجال تنفيذ الأشغال يكلف المقاول غرامة تأخير تقدّر بـ 0.5 % دينارا عن كلّ يوم تأخير دون تنبيه مسبق على أن لا يتجاوز مبلغ الغرامة 5 % من قيمة الطلبية.

الفصل السابع عشر: النصوص التنظيمية

بالنسبة لكلّ الإجراءات التي لم يقع ذكرها بكراس الشّروط فإنّ الصّفقة تبقى خاضعة:

- للمجلة التجارية،

- للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصّفقات العمومية والنصوص المتممة له،

- كراس الشروط الإدارية العامة المطبّق على الصّفقات العمومية الخاصة بالأشغال.

.....في.....

أطلعت عليه ووافقت

المشارك

(الاسم واللقب، الصفة، الإمضاء والختم)

مركز بحث في الميكرو إلكترونيك والنانو تكنولوجيا بالقطب
التكنولوجي بسوسة

استشارة عدد 2020/20
"أشغال صيانة معدات وأجهزة الوقاية من الحرائق
والغاز بمركز البحث "

بطاقة ارشادات

المؤسسة:

المقر الاجتماعي (العنوان)

صندوق البريد الترقيم البريدي المدينة

الهاتف الفاكس البريد الإلكتروني (إن وجد)

اسم ممثل المؤسسة: الجوال

السجل التجاري عدد المدينة

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ

المعرف الجبائي

رقم الحساب الجاري البريدي / البنكي

البنك

..... في

(الاسم واللقب، الصفة، الإمضاء والختم)

الجدول التفصيلي للأثمان

الاستشارة عدد 2020/20

أشغال صيانة معدات وأجهزة الوقاية من الحرائق والغاز بمركز البحث

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	Unité	Qté	P.U(HT)	P.T(HT)
Lot N° 1 : Diagnostic, réparation et mise en fonctionnement des systèmes et des équipements de sécurité contre l'incendie et les fuites de gaz					
01	<p>Travaux de diagnostic, réparation et mise en fonctionnement de système de détection d'incendie.</p> <p>Ces travaux consistent à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrôle et vérification du fonctionnement de tous les équipements du système de détection d'incendie tels que : centrale de détection, détecteurs de fumées, sirènes d'alarme, capteurs, actionneurs, câblages ainsi que tous les éléments et accessoires faisant partie de l'installation, avec identification des anomalies et problèmes de fonctionnement de tout le système. - Remédier à tous les problèmes identifiés, que ce soit au niveau de l'équipement ou au niveau du système (manque d'un détecteur de fumées, mauvaise implantation d'un équipement, ...), y compris tous les équipements et les accessoires nécessaires pour mettre le système en fonctionnement selon les normes et les réglementations en vigueur <p>Avec travaux d'essayage du système, mise en marche et toutes sujétions pour le bon fonctionnement.</p> <p><u>N.B : Le prestataire est tenu à faire appeler (à sa charge) un bureau de contrôle agréé pour vérifier la confirmité du dit système aux normes de sécurité en vigueur et fournir par la suite un certificat de conformité portant le cachet et la signature de ce dernier.</u></p> <p>L'ensemble</p>	Ens	01		
02	<p>Travaux de diagnostic, réparation et mise en fonctionnement de système de détection de gaz.</p> <p>Ces travaux consistent à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrôle et vérification du fonctionnement de tous les équipements du système de détection de gaz tels que : centrale de détection, détecteurs de gaz, sirènes d'alarme, capteurs, actionneurs, câblages ainsi que tous les éléments et accessoires faisant partie de l'installation, avec identification des anomalies et problèmes de fonctionnement de tout le système. - Remédier à tous les problèmes identifiés, que ce soit au niveau de 				

	<p>l'équipement ou au niveau du système (manque d'un détecteur de gaz, mauvaise implantation d'un équipement, ...), y compris tous les équipements et les accessoires nécessaires pour mettre le système en fonctionnement selon les normes et les réglementations en vigueur</p> <p>Avec travaux d'essayage du système, mise en marche et toutes sujétions pour le bon fonctionnement.</p> <p><u>N.B : Le prestataire est tenu à faire appeler (à sa charge) un bureau de contrôle agréé pour vérifier la confirmité du dit système aux normes de sécurité en vigueur et fournir par la suite un certifiat de conformité portant le cachet et la signature de ce dernier.</u></p> <p>L'ensemble</p>	Ens	01		
03	<p>Travaux de diagnostic, réparation et mise en état de fonctionnement selon les réglementations en vigueur, de l'installation des blocs autonome d'éclairage de sécurité.</p> <p>Ces travaux consistent à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrôle et vérification du fonctionnement de tous les blocs autonomes d'éclairage de sécurité dans les différents bâtiments du centre ainsi que leurs implantations selon les réglementations en vigueur - Remédier à tous les problèmes identifiés, que ce soit au niveau de l'équipement (réparation nécessaire : changement batterie, lampe, ...), ou au niveau de l'implantation des blocs autonomes (ajout d'autres blocs autonomes suivant les normes de sécurité en vigueur) - Fourniture et pose des plaques de signalisations de sortie de secours pour les blocs autonomes installés sur les portes de sortie de secours. <p>y compris tous les équipements et les accessoires nécessaires pour l'exécution du présents articles selon les reglémentations en vigueur avec toutes sujétions.</p> <p>L'ensemble</p>	Ens	01		
TOTAL LOT 01 (HTVA)					
TVA					
Timbre fiscal				0,600	
Total LOT 01 (TTC)					

..... Le :

(Signature et cachet du soumissionnaire)

**الجدول التفصيلي للأثمان - الاستشارة عدد 2020/20 -
أشغال صيانة معدات وأجهزة الوقاية من الحرائق والغاز بمركز البحث**

Lot N° 2 : Diagnostic et entretien des extincteurs incendie et vérification du réseau incendie RIA

N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	Unité	Qté	P. U(HT)	P. T(HT)
01	Contrôle et entretien sur site de l'extincteur à poudre de 6Kg avec complément de charge. Y compris démontage et remontage de l'extincteur et toutes sujétions pour la mise en état de fonctionnement selon les normes et réglementations en vigueur. L'unité	U	31		
02	Contrôle et entretien sur site de l'extincteur CO2 de 5 Kg avec complément de charge. Y compris démontage et remontage de l'extincteur et toutes sujétions pour la mise en état de fonctionnement selon les normes et réglementations en vigueur. L'unité	U	13#		
03	Vérification de l'état de fonctionnement des équipements du réseau incendie comprenant : - La vérification de tous les postes RIA installés dans tous les bâtiments du centre par une mise sous pression de service et contrôle d'aspect des tuyaux (dérouler entièrement), y compris la vérification des dévidoirs d'alimentation, des fixations d'extrémités et les joints d'étanchéité. - La vérification du fonctionnement en eau de tous les RIA jusqu'à écoulement d'une eau claire du RIA le plus défavorisé. - La vérification de l'état du surpresseur d'eau incendie, avec test de fonctionnement (manuel et automatique) Fournir un rapport sur l'état de fonctionnement de tous les équipements du réseau incendie		#		
11	L'ensemble	Ens	01#		

N.B : - Le soumissionnaire est tenu de proposer une seule offre (sans variante) - Il est interdit de modifier le contenu de ce cahier des charges. - En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou autres), il est obligatoire de mettre le cachet à l'endroit touché	TOTAL LOT 02 (HTVA)	
	TVA	
	Timbre fiscal	
	Total LOT 02 (TTC)	

N.B : Le prestataire est tenu à : - Exécuter tous les travaux demandés selon les règles de l'art. - Assurer pendant toute la durée des travaux toutes les protections et les signalisations nécessaires à la sécurité du public et des travailleurs, - Laisser le chantier propre et libre pendant et après l'exécution de ses prestations, - Nettoyer et remettre en état les installations qu'elle aura salies ou détériorées, ainsi que les murs, les cloisons, les trottoirs, ... etc.

..... Le :

(Signature et cachet du soumissionnaire)